



UGHETTO CLAUDIA

Via Case Sparse Berneuda  
18030 Castel Vittorio (IM)

Preventivo: **188 Rev.06** Del **07/10/2025**

In riferimento alla Vostra gentile richiesta di preventivo, siamo a proporVi la nostra migliore offerta per:

Pos	Pz	Base	Altezza	S	Descrizione
A	1	700	1100		Finestra 1 anta battente
B	1	1000	2100		Porta finestra 1 anta battente
C	2	1000	1100		Finestra 2 ante battenti
D	1	1000	2100		Porta finestra 1 anta battente con serratura

Serie PIATTAFORMA 70 profilo arrotondato - Telaio Z40

Ferramenta con livello di sicurezza standard

Cerniere standard

Copricerniera in argento

Maniglia NEW YORK F1 argento satinato

Apertura anta/ribalta

Colore interno ed esterno tinta legno

Vetro 4/18 argon e.e./3+3 G ONE per finestre

Vetro 33/16 argon e.e./3+3 G ONE per finestre

**Totale materiale € 2.650,00**

**Totale posa € 550,00**

**Totale (escluso Iva) € 3.200,00**

Pos	Pz	Base	Altezza	S	Descrizione
E	1	700	1100		Persiana finestra 1 anta battente
F	1	1000	2100		Persiana porta finestra 2 ante battenti
G	2	1000	1100		Persiana finestra 2 ante battenti
H	1	1000	2100		Persiana porta finestra 2 ante battenti con serratura

Persiane fabbricate in alluminio estruso 6060, pre-verniciatura anti corrosione, colore G0218 PERO GOLDEN GRINZ (GOLDEN-OAK 51).

**Totale materiale € 4.100,00**

**Totale posa € 550,00**

**Totale (escluso Iva) € 4.650,00**

Fornitura e installazione di n.3 zanzariere in alluminio per finestra, colore tinta legno, modello OPERA TOUCH con barra maniglia per apertura a molla verticale, rallentatore di corsa.

Dim. 700X1100

Dim. 1000X1100 x2

Fornitura e installazione di n.2 zanzariere in alluminio per porta finestra, colore tinta legno, modello ROLL BLOCK con apertura orizzontale, blocco calamita, doppia raccolta laterale con guida pavimento.

Dim. 1000X2100 x2

**Totale materiale € 1.050,00**

**Totale Posa € 350,00**

**Totale (iva esclusa) € 1.400,00**

**Totale fornitura e installazione (escluso Iva) € 9.250,00**

Validità preventivo 30 giorni

Condizioni di pagamento:

50% materiale alla firma del preventivo

50% materiale alla consegna presso nostro deposito

100% posa a fine lavoro

\* I valori di trasmittanza termica riportati sono da intendersi indicativi e non costituiscono certificazione.

FIRMA PER CONFERMA E ACCETTAZIONE